



- ① Klips montażowy startowy HKS-01-0-6
- ② Warstwa spadkowa z gładzi cementowej wodoodpornej
- ③ Izolacja bitumiczna
- ④ Płyta betonowa z dodatkiem wodoodpornym
- ⑤ Klips montażowy środkowy 3mm HKS-03-0-6 lub 5mm HKS-02-0-6
- ⑥ Legar HLM-04-4-6 / HLD-04-4-6 w rozstawie 40cm +/- 10cm
- ⑦ Wkręt montażowy do klipsów HW-01-0-C0
- ⑧ Deska tarasowa HD-01-4-X / HD-02-4-X
- ⑨ Klips końcowy HKS-04-0-6
- ⑩ Listwa maskująca WCP 4000 HL-03-4-X
- ⑪ Wkręt do listwy maskującej HW-02-0-C0
- ⑫ Krawężnik betonowy
- ⑬ Obsypka z otoczaków
- ⑭ Obróbka blacharska / listwa kapinosowa systemowa
- ⑮ Podbudowa wodoprzepuszczalna - tłuczeń/żwir, zagęszczona wg projektu budowlanego
- ⑯ Cokół z płytki ceramicznej
- ⑰ Płyta termoizolacyjna z XPS
- ⑱ Listwa cokołowa z kapinosem
- ⑲ Izolacja termiczna systemowa

SCHEMAT No.3

SCHEMAT MONTAŻU DESKI KOMPOZYTOWEJ
NA PŁYTCIE TARASOWEJ ZE SPADKIEM NA GRUNCIE

Hartika Sp. Z.O.O.
ulica Przemysłowa 9
19-230 Szczuczyn
tel.: +48 86 444 20 20

